



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA



**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**  
**LOCAL: RUA DA VÁRZEA, S/Nº - BAIRRO DA VÁRZEA**  
**INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

O Objeto contempla a PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA DA VÁRZEA, para tanto, serão desenvolvidas as seguintes atividades sob Administração de profissionais devidamente habilitados, como Engenheiro Civil e Encarregado Geral.

Inicialmente deverá ser realizada a Mobilização de Equipamentos e Insumos de Manaus à Ipixuna por meio de balsa com capacidade para até 600 toneladas. No Canteiro de Obras, serão instaladas 02 placas de identificação da obra em chapa de aço galvanizado e construída uma entrada provisória de energia elétrica trifásica.

Os serviços preliminares deverão ser iniciados com os serviços limpeza e bota-fora, sendo: Limpeza da camada vegetal, Cargas, Manobras, Descargas, Transporte com caminhão basculante de 6 m<sup>3</sup> e Espalhamento de material. Para os serviços de Aterro e Compactação serão realizados a: Escavação e Transporte de material de 1ª Categoria, Transporte com caminhão basculante de 6 m<sup>3</sup>, Aterro e Compactação Mecânica a 100% do Proctor Normal.

A pavimentação será em concreto Fck=20 Mpa, com espessura de 8 cm.

Custo da obra sem BDI:	R\$ 311.095,33
B.D.I. adotado de 26,75%:	R\$ 83.218,00
<b>Custo com B.D.I. de 26,75%:</b>	<b>R\$ 394.313,33</b>
<b>Área projetada da via: 4.200,00m<sup>2</sup></b>	
<b>Custo por m<sup>2</sup>: R\$ 93,88 / m<sup>2</sup></b>	

Ipixuna/AM, 30 de Junho de 2021.

  
**Jhamés Rocha Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA 10203-D/AM

---

**JHAMES ROCHA MEDEIROS**  
Engenheiro Civil – CREA 10.203-D/AM  
*Responsável pelo Projeto*

Prefeitura Municipal de Ipixuna  
Av. Varcy Herculano, 261-293 - Centro  
CEP.: 69890-000 – Ipixuna/AM