



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

**OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA**  
**LOCAL: BAIRRO DA VÁRZEA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO**  
**INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM**

### MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo tem o objetivo de expor este Projeto de Reprogramação para a Conclusão da Construção de Escola Municipal com 04 Salas de Aula.

Nas Especificações Técnicas desta Reprogramação os itens que aparecem na cor vermelha são os itens executados no Contrato anterior e deverão apenas servir de base e controle para a execução dos serviços remanescentes, ou seja, os serviços Reprogramados a serem executados. Entretanto, as demais descrições das Especificações Técnicas apresentadas deverão ser seguidas para este projeto de Conclusão.

Foi Reprogramado para o item ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mais 30 dias previstos, de acordo com a Planilha Orçamentária.

Os serviços de Canteiro de Obras, Trabalhos em Terra, Infraestrutura e Superestrutura que em prática se mostram executados deverão ser desconsiderados para fins de Conclusão da Escola de 04 salas, por terem sido aferidos na 1ª e 2ª medição pela Fiscalização do Contrato e de acordo com a Planilha Orçamentária de Reprogramação.

As paredes e painéis terão vedação em alvenaria em tijolo furado de 1/2 vez e as divisórias dos banheiros serão em marmorite ou granilite; Os revestimentos deverão ser com placas cerâmicas nas paredes internas dos banheiros com no mínimo 20x20cm, conforme altura indica no projeto arquitetônico de cortes e fachadas.

A cobertura que nesta Reprogramação se apresenta executada e aferida, terá algumas telhas de fibra de vidro ondulada 6mm aplicadas para uma iluminação natural, de acordo com o projeto de cobertura apresentado, além da instalação da cumeeira em perfil ondulado de alumínio e internamente os fôrros serão em régua de PVC na altura projetada.

As esquadrias serão portas de alumínio de abrir tipo veneziana, janelas de alumínio de correr com vidro, Janela de alumínio de maxim-ar com vidro, gradil em alumínio,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

**OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA  
LOCAL: BAIRRO DA VÁRZEA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM**

visor em vidro liso temperado de 8mm e vidro liso de 3mm, guarda corpo em aço galvanizado de 1,10m de altura (rampa e escada).

Na pavimentação será executado após a laje/radier, piso cimentado, contrapiso espessura 3cm e pisos cerâmicos 35x35cm e em área molhada piso cerâmico e calçada em concreto no início da rampa de acesso, conforme projeto.

A Pintura terá aplicação de fundo selador acrílico em paredes, pintura acrílica com duas demãos em paredes, fundo anticorrosivo de zarcão nas esquadrias metálicas e pintura esmalte alto brilho sobre superfície metálica, incluso fundo anticorrosivo.

A edificação será contemplada com louças e metais, instalações elétricas, instalações hidráulicas e instalações sanitárias, conforme projeto arquitetônico.

E por fim, deverá ser executada uma limpeza geral da edificação.

Custo da obra sem BDI: R\$ 82.184,76

B.D.I. adotado de 28,35%: R\$ 23.299,38

**Custo Total da obra com B.D.I.: R\$ 105.484,14**

**Áreas Construídas da obra: 257,54m<sup>2</sup>**

**Custo por m<sup>2</sup>: R\$ 1.223,11 / m<sup>2</sup>**