



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA DOMINGOS BARROSO, S/Nº BAIRRO CENTRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU 06						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
III	<b>IMPLANTAÇÃO GERAL</b>					
5.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
5.1	<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO</b>					
		SER.CG	M2			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2274	18,23	4,15
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1805	18,10	3,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4079	14,85	6,06
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	MAT.	M3	0,0970	361,75	35,09
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,2500	5,84	1,46
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MAT.	M	0,2000	0,69	0,14
43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	MAT.	KG	1,0000	6,20	6,20
43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	MAT.	KG	0,0545	26,34	1,44
43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	MAT.	L	0,1333	19,34	2,58
Preço - Mão de Obra =						13,48
Preço - Material =						46,91
Preço - Unitário =						<b>60,39</b>
Leis Sociais: 0,00 % =						0,00
Administração: 0,00 % =						0,00
BDI: 28,35 % =						17,12
Total Taxa =						17,12
<b>Preço Total Unit. (c/ taxa) =</b>						<b>77,51</b>
<b>REFERÊNCIA:</b> FOI UTILIZADO PARA REFERÊNCIA DOS COEFICIENTES DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA SINAPI - CADERNO TÉCNICO DO GRUPO PASSEIOS DE CONCRETO – LOTE 3, TIPO: 0258 – PISO CONCRETO.						

  
Jhamés Rocha Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA 0203-DIAM