



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA DOMINGOS BARROSO, S/Nº BAIRRO CENTRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU 10						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
III	IMPLANTAÇÃO GERAL					
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
8.2	MURETA EM ALVENARIA DE ENERGIA					
8.2.9	CAIXA DE MEDIÇÃO C/ VISOR, P/ MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 USG (S/ MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SER.CG	UND.			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,2710	22,03	50,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,2710	17,13	38,90
1062 - SINAPI / INSUMO	CAIXA INTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	MAT.	UND.	1,0000	148,90	148,90
Preço - Mão de Obra =						88,93
Preço - Material =						148,90
Preço - Unitário =						237,83
Leis Sociais: 0,00 % =						0,00
Administração: 0,00 % =						0,00
BDI: 28,35 % =						67,42
Total Taxa =						67,42
Preço Total Unit. (c/ taxa) =						305,25
REFERÊNCIA: FOI UTILIZADO PARA REFERÊNCIA DOS COEFICIENTES DE MÃO DE OBRA O COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, CÓDIGO 74131/4 SINAPI - DEZ/2018						


Jhamés Rocha Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 0203-DIAM