

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 03 - PRAÇA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.7.7	LUMINÁRIA SUPERLED STREET 180W	SER.CG	UND.			
	MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,2000	22,19	26,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,2135	15,54	18,86
	MATERIAL					
P. DE PREÇO	LUMINARIA SUPERLED STREET 180W	MAT.	UNID.	1,00	958,40	958,40
P. DE PREÇO	PARAFUSO MQ. 400MM	MAT.	UNID.	1,00	9,00	9,00
P. DE PREÇO	BRAÇO LUMINARIA PUB. 2"X2MT C/ SAPATA	MAT.	UNID.	1,00	170,00	170,00
P. DE PREÇO	BASE RELE FOTOELETRICO (ABNT)	MAT.	UNID.	1,00	6,15	6,15
P. DE PREÇO	RELE FOTOELETRICO 1000W 2020V S/BASE RM10	MAT.	UNID.	1,00	19,90	19,90
PREÇO DA MÃO DE OBRA =						45,49
PREÇO DO MATERIAL =						1.163,45
PREÇO UNITÁRIO =						1.208,94
ENCARGO SOCIAIS: 0,00 % =						0,00
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI: 28,35 % =						342,73
TOTAL DE TAXA =						342,73
PREÇO TOTAL UNITÁRIO (c/ taxa) =						1.551,67

REFERÊNCIA: FOI UTILIZADO PARA REFERÊNCIA DE COEFICIENTES DE MÃO DE OBRA A COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, CÓDIGO 83478 -
DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2019