

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 04 - QUADRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.0 e 19.0	ESTRUTURA PARA COBERTURA e SERVIÇOS DIVERSOS (PILARES AMARELOS DAS LATERAIS)					
4.3 e 19.1	PLATIBANDA COM CHAPA DE ALUMINIO TIPO ACM	SER.CG	M2			
	MÃO DE OBRA					
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	23,00	23,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	15,54	15,54
	MATERIAL					
P. DE PREÇO	CHAPA DE ALUMINIO TIPO ACM 3MM COM ESTRUTURA	MAT.	M2	1,00	294,00	294,00
PREÇO DA MÃO DE OBRA =						38,54
PREÇO DO MATERIAL =						294,00
PREÇO UNITÁRIO =						332,54
ENCARGO SOCIAIS: 0,00 % =						0,00
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI: 28,35 % =						94,28
TOTAL DE TAXA =						94,28
PREÇO TOTAL UNITÁRIO (c/ taxa) =						426,82

OBS.: Foi utilizado para referência dos coeficientes de mão de obra, a composição analítica do TCPO pág. 258 (07712)