

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 06 - QUADRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18.0	EQUIPAMENTOS					
18.1	CONJUNTO PARA FUTSAL (PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM)	SER.CG	UNID.			
	MÃO DE OBRA					
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	19,0100	43,49	826,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	19,0100	15,54	295,42
	MATERIAL					
25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	MAT.	UNID.	1,00	3.691,43	3.691,43
PREÇO DA MÃO DE OBRA =						1.122,16
PREÇO DO MATERIAL =						3.691,43
PREÇO UNITÁRIO =						4.813,59
ENCARGO SOCIAIS: 0,00 % =						0,00
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI: 28,35 % =						1.364,65
TOTAL DE TAXA =						1.364,65
PREÇO TOTAL UNITÁRIO (c/ taxa) =						6.178,24

OBS.: Foi utilizado para referência dos coeficientes de mão de obra, a composição analítica do TCPO pág. 376 (15007.8.1.3)