Jhamés Rocha Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 10203-D/AM

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 09 - RESERV. ELEVADO COM CASA DE BOMBA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
9.2	**BOMBA DE ÁGUA DE INCENDIO DE 10CV**	**SER.CG**	**UND.**			
	MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	8,0000	18,40	147,20
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	8,0000	14,75	118,00
	MATERIAL					
P. DE PREÇO	BOMBA DE ÁGUA DE INCENDIO DE 10CV	MAT.	UNID.	1,00	3.937,23	3.937,23
					PREÇO DA MÃO DE OBRA =	265,20
					PREÇO DO MATERIAL =	3.937,23
					PREÇO UNITÁRIO =	**4.202,43**
					ENCARGO SOCIAIS: 0,00 % =	0,00
					BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI: 28,35 % =	1.191,39
					TOTAL DE TAXA =	1.191,39
					PREÇO TOTAL UNITÁRIO (c/ taxa) =	**5.393,82**

OBS.: Foi utilizado para referência dos coeficintes de mão de obra e insumos, a composição analítica do TCPO pág. 383 (15130)