



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO													QUANTIDADE				
			UNID.	C (M)	Q/R	L (M)	Q/R	H (M)	Q/R	E (M)	Q/R	A (M2)	Q/R	V (M3)	Q/R					
			1.0	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS																
1.1	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS - TRECHO CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA - CONJUNTO EMPURRADOR: 250 HP, Balsa 300 A 600 TONELADAS	DIAS																		
	QUANTITATIVO DE INSUMOS MAIS RELEVANTES																			
	ITENS MAIS RELEVANTES DO OBJETO	TON															Conforme "TABELA - QUANTITATIVO DE INSUMOS"	52,63		
																		<b>TOTAL GERAL (TON) =</b>	<b>52,63</b>	
			TRANSPORTE FLUVIAL DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS																	
																		DISTANCIA (IDA) - À CONSIDERAR	KM	130,00
																		VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	KM/H	18,00
																		TEMPO DE VIAGEM EM HORAS (IDA)	H	7,22
																		TEMPO DE VIAGEM EM DIAS, SENDO 10 H/DIA (IDA)	DIA	1,00
																		TEMPO PARA MOBILIZAÇÃO (1 DIA PARA CADA VIAGEM)	DIA	1,00
																		TEMPO PARA DESMOBILIZAÇÃO (1 DIA PARA CADA VIAGEM)	DIA	1,00
																		PESO EQUIPAMENTOS + INSUMOS A SEREM TRANSPORTADOS	TON	52,63
																		PESO TOTAL A SER TRANSPORTADO	TON	52,63
																		CAPACIDADE DA Balsa	TON	600,00
																		QUANTIDADE DE VIAGENS	UND	1,00
																		<b>QUANTIDADE DE DIAS NECESSÁRIOS:</b>	<b>DIAS</b>	<b>3,00</b>

LEGENDA

( C ) = Comprimento

( L ) = Largura

( H ) = Altura

( E ) = Espessura

( A ) = Área Quadrada

( V ) = Volume Cúbico

( M ) = Metro Linear

( M<sup>2</sup> ) = Metro quadrado

( M<sup>3</sup> ) = Metro Cúbico

( UNID ) = Unidade

*Jhames Rocha Medeiros*  
Engenheiro Civil  
CREA 0203-DIAM