



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS DE MADEIRA COM 01 SALA DE AULA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM

LOCAL: COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO, ACAITUBA e CAMPINAS

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

MEMORIAL DESCRITIVO

A obra compreende na Construção de 03 (três) Escolas de Madeira com 01 (uma) sala de aula.

Será iniciada com a instalação da placa de obra em lona para identificação da obra.

Os serviços se iniciaram com escavação manual de vala, para a implantação de pilares de madeira de 10x10cm maçaranduba ou equivalente da região, após a fixação dos pilares, será executado a estrutura de madeira e piso em assoalho.

A parede será em madeira aparelhada 2,5x30cm.

A cobertura será em estrutura de madeira com telha de aço/alumínio espessura 0,5mm, telha de fibra de vidro ondulada 6mm (para iluminação natural), cumeeira em perfil ondulado de alumínio.

Nas esquadrias terá portas em madeira maciça, janelas em madeira tipo de abrir e guarda-corpo de madeira fixado na área externa da escola.

A Pintura terá aplicação de pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador (parede e piso).

A edificação será contemplada com louças e metais, instalações elétricas, instalações hidráulicas e instalações sanitárias, conforme projeto arquitetônico.

Custo Total da obra com B.D.I.: R\$ 364.674,33

Áreas Construídas da obra: 120,00m² x 3 escolas = 360,00m²

Custo por m²: R\$ 1.012,98 / m²


Jhamés Rocha Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 0203-D/AM